



REFERENCIAS:

MEDIDOR DE AGUA CON LLAVE DE PASO EN CONECCION CON RED GENERAL (PRIVADA)

TODA LA RED EXTERNA DE DISTRIBUCION DE AGUA SE HARA SEGUN REGLAMENTACION VIGENTE DE OSE


CI 60x60 CI 110x60
DESAGÜE (CAJERIA EN PVC)
-0.85 = (ZAMP. SALIDA)
-0.84 = (ZAMP. ENTRADA)

LAS CAMARAS DE INSPECCION DE SALIDA DE LAS VIVIENDAS TIENEN PROFUNDIDAD 45 cm LAS COTAS DE ZAMPEADO (ENTRADA Y SALIDA) SON RESPECTO AL ±0.00 NPT. EXTERIOR DE LAS VIVIENDAS (10cm DEBAJO DEL NPT INTERIOR)

LOS CAÑOS DE ESTAS CAMARAS SON PVC110 Y TIENEN PENDIENTE 2%

LAS RESTANTES PENDIENTES Y DIAMETROS SE INDICAN EN EL PLANO

INTENDENCIA MUAL DE BOCHIA
Departamento de Arquitectura
15 JUN 1999
APROBADO
[Signature]



BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY
GERENCIA DE ARQUITECTURA

OBRA COMPLEJO
PALMARI
40 VIVIENDAS

EMPRESA CONSTRUCCIONES
Amiga
S.A.

PROYECTO
ROBERTO GORGOROSO
ARQUITECTO

ASESOR

TEMA **INSTALACION SANITARIA**
PLANO **PLANTAS ABAST. Y DESAGUES**

ARCHIVO () \

EMPRESA	FECHA OCT./99	LAMINA No
ARQUITECTO	ESCALA 1/250	S-00
ASESOR	REVISADO	