

REFERENCIAS:


- MEDIDOR DE AGUA CON LLAVE DE PASO EN CONECCION CON RED GENERAL (PRIVADA)
- TODA LA RED EXTERNA DE DISTRIBUCION DE AGUA SE HARA SEGUN REGLAMENTACION VIGENTE DE OSE
- CI 60x60
- CI 110x60
- DESAGUE (CAÑERIA EN PVC)
- 0.89 = (ZAMP. SALIDA)
- 0.84 = (ZAMP. ENTRADA)

LAS CAMARAS DE INSPECCION DE SALIDA DE LAS VIVIENDAS TIENEN PROFUNDIDAD 45 cm LAS COTAS DE ZAMPEADO (ENTRADA Y SALIDA) SON RESPECTO AL ±0.00 NPT. EXTERIOR DE LAS VIVIENDAS (10cm DEBAJO DEL NPT INTERIOR)

LOS CAÑOS DE ESTAS CAMARAS SON PVC110 Y TIENEN PENDIENTE 2%

LAS RESTANTES PENDIENTES Y DIAMETROS SE INDICAN EN EL PLANO

INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Departamento de Arquitectura
15 JUL 2009
APROBADO
[Signature]
Jefe de Area



BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY
GERENCIA DE ARQUITECTURA

OBRA	COMPLEJOS PALMARI II 88 VIVIENDAS	
EMPRESA	CONSTRUCCIONES B.F. BARBONI	CONSTRUCCIONES Amiga SA
PROYECTO	ROBERTO GORGOROSO ARQUITECTO	
ASESOR		
TEMA	INSTALACION SANITARIA	
PLANO	PLANTAS ABAST. Y DESAGUES	
ARCHIVO	() \	
EMPRESA	FECHA OCT./99	LAMINA No
ARQUITECTO	ESCALA 1/250	SG-00
ASESOR	REVISADO	