



REFERENCIAS:

MEDIDOR DE AGUA CON LLAVE DE PASO EN CONECCION CON RED GENERAL (PRIVADA)

TODA LA RED EXTERNA DE DISTRIBUCION DE AGUA SE HARA SEGUN REGLAMENTACION VIGENTE DE OSE

CI 60x60 DESAGÜE (CAJERIA EN PVC)
 -0.89 = (ZAMP. SALIDA)
 -0.84 = (ZAMP. ENTRADA)

LAS CAMARAS DE INSPECCION DE SALIDA DE LAS VIVIENDAS TIENEN PROFUNDIDAD 45 cm. LAS COTAS DE ZAMPEADO (ENTRADA Y SALIDA) SON RESPECTO AL ±0.00 NPT. EXTERIOR DE LAS VIVIENDAS (10cm DEBAJO DEL NPT INTERIOR)

LOS CAÑOS DE ESTAS CAMARAS SON PVC110 Y TIENEN PENDIENTE 2%

LAS RESTANTES PENDIENTES Y DIAMETROS SE INDICAN EN EL PLANO

LINEA DE LOS SEÑALES
 Jefe de Secc. Obras Constructivas

BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY
 GERENCIA DE ARQUITECTURA

OBRA COMPLEJO
PALMAR II
 48 VIVIENDAS

EMPRESA **CONSTRUCCIONES F. BARBONI**

PROYECTO **ROBERTO GORGOROSO**
 ARQUITECTO

ASESOR

TEMA **INSTALACION SANITARIA**
 PLANO **PLANTAS ABAST. Y DESAGUES**

EMPRESA	FECHA OCT./99	LAMINA No
ARQUITECTO	ESCALA 1/250	S-0
ASESOR	REVISADO	