



**REFERENCIAS:**

MEDIDOR DE AGUA CON LLAVE DE PASO EN CONECCION CON RED GENERAL (PRIVADA)  
 TODA LA RED EXTERNA DE DISTRIBUCION DE AGUA SE HARA SEGUN REGLAMENTACION VIGENTE DE OSE  
 CI 60x60 CI 110x60  
 DESAGUE (CAÑERIA EN PVC)  
 -0.89 = (ZAMP. SALIDA)  
 -0.84 = (ZAMP. ENTRADA)  
 LAS CAMARAS DE INSPECCION DE SALIDA DE LAS VIVIENDAS TIENEN PROFUNDIDAD 45 cm. LAS COTAS DE ZAMPEADO (ENTRADA Y SALIDA) SON RESPECTO AL ±0.00 NPT. EXTERIOR DE LAS VIVIENDAS (10cm DEBAJO DEL NPT INTERIOR)  
 LOS CAROS DE ESTAS CAMARAS SON PVC110 Y TIENEN PENDIENTE 2%  
 LAS RESTANTES PENDIENTES Y DIAMETROS SE INDICAN EN EL PLANO

INTENDENCIA MPAL. DE ROSARIO  
 Departamento de Arquitectura  
 19/09/2009  
 Aprobado  
  
 LICENCIADO EN ARQUITECTURA  
 Juan Carlos Sinigoi

**BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY**  
GERENCIA DE ARQUITECTURA

OBRA	COMPLEJOS <b>PALMARI III</b> 88 VIVIENDAS	
EMPRESA	F. BARBONI	CONSTRUCCIONES AMIGA SA
PROYECTO	<b>ROBERTO GORGOROSO</b> ARQUITECTO	
ASESOR		
TEMA	<b>INSTALACION SANITARIA</b>	
PLANO	<b>PLANTAS ABAST. Y DESAGUES</b>	
ARCHIVO	( ) \	
EMPRESA	FECHA <b>OCT./99</b>	LAMINA No
ARQUITECTO	ESCALA <b>1/250</b>	<b>SG-00</b>
ASESOR	REVISADO	